



Beliggenhed

Illerupvej 20-24, Aarhus N

Omfang

180 lejligheder

Bygherre

AlmenBo Aarhus

Kontaktperson

Steffen Espersen

Byggeperiode

2014-2015

Entrepriseform

Hovedentreprise

Entreprenør

Bytømmeren A/S

Arkitekt

Luplau & Poulsen ApS

Entreprisenum: 60 mio.kr.

Specifikke kompetencer

Projektet omhandler renovering af 180 lejligheder i etagebyggeri.

Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer og udvendige døre til træ/alu vinduer.

Endvidere etableres mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding i alle boliger.

Alle betonaltaner renoveres og i 1 blok udskiftes altangangen.

Alle tage udskiftes til listetækket tagpap.

Alle facader renoveres ved udskiftning af fuger samt partiel efterisolering med isoklinker.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har på projektet været totalrådgiver og har i forbindelse med projektering stået for projektering af alle konstruktioner og installationer.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S forestår endvidere for byggeledelse samt fagtilsyn.

