



Beliggenhed

Isagervej 21-23, Ry

Omfang

Renovering af 96 boliger

Bygherre

Ry Andelsboligforening

Kontaktperson

Allan Søstrøm

Byggeperiode

2010-2012

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

Raunstrup Tømrer A/S

Arkitekt

P+P Arkitekter A/S

Entreprisesum: 42 mio.kr.

Specifikke kompetencer

Projektet omhandler udskiftning af alle vinduer, renovering af beton, lukning af altaner, efterisolering af facader, gavle og tag samt åbning af trappeskakt og renovering af varmeanlæg.

Isolering af facader og gavle er udført som efterisolering dækket af en terracotta plade (skærmtegl) ophængt i et stålskinnesystem fastgjort på de eksisterende sandwichelementer. Taget er efterisoleret og renoveret med nyt tagpap.

Alle vinduer i de 2 blokke er udskiftet til nye træ-/alu-vinduer og ved altaner er de gamle brystninger fjernet og erstattet med nye etagehøje elementer.

Der er etableret nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding.

2 opgange er ombygget med elevator og med nye større lejligheder.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har på projektet været totalrådgiver og har i forbindelse med projekteringen stået for projektering af alle konstruktioner og installationer.

