# 251 kollegieboliger
# Daugbjergvej
# Aarhus C

Ingeniørfirmaet
VIGGO MADSEN A/S




**Beliggenhed**

Daugbjergvej 13, Aarhus C

**Omfang**

251 kollegieboliger

**Bygherre**

Kollegiekontoret i Århus

**Kontaktperson**

Per Juulsen

**Byggeperiode**

2010-2012

**Entrepriseform**

Fagentreprise

**Entreprenører**

-

**Arkitekt**

P+P Arkitekter A/S

Entreprisesum: 125 mio.kr.

## Specifikke kompetencer

Projektet omfatter 251 kollegieboliger på Daugbjergvej 13, 8000 Aarhus C.

Projektet er tegnet af P+P Arkitekter A/S.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S er totalrådgiver og har udført projektering af installationer og konstruktioner samt projekteringsledelse.

Under opførelse udfører Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S byggeledelse samt tilsyn.

Boligerne udgøres af 4 beboelsesblokke i 5 etager plus kælder med pulter- og teknikrum.

Beboelsesafsnittene forbindes via mellem- bygninger i 1 etage, som indeholder fællesfaciliteter såsom vaskerier, bar, motions- og fællesrum.
Byggeriet udføres som lavenergiklasse 2 som traditionelt elementbyggeri med lette præfabrikerede facader med zink og fibercement. Der etableres solceller på tagene af alle 4 blokke