



Beliggenhed

Blåkildevej, Aalborg

Omfang

Nybyggeri – 530 m²

Bygherre

Himmerland Boligforening

Kontaktperson

Michael Knudsen

Byggeperiode

2016-2017

Entrepriseform

Hovedentreprise

Entreprenør

Richard Thomsen
Erhvervsbyg A/S

Arkitekt

KPF Arkitekter

Enterprisesum: ca. 6 mio. kr.

Specifikke kompetencer

Projektet omhandler opførelse af ny børnehave på Blåkildevej i Aalborg.

Størrelsen af børnehaven andrager ca. 530 m² i ét plan, svarende til 3 børnehavegrupper, med tilhørende anretterkøkken, personalestue, kontor og øvrige faciliteter.

Byggeriet udføres med yder- og indervægge i præfabrikerede træelementer.

Der udføres gulvvarme i hele børnehaven, hvor ilægning af varmeslanger i en tynd betonplade på ca. 70-80 mm sikrer hurtig regulering ved skift i varmetilførsel, f.eks. solindfald og varierende personbelastning.

Der udføres centralt ventilationsanlæg på indskudt dæk over garderobeafsnittet. Anlægget forsyner børnehavegrupper, torveområder, anretterkøkken etc.

Der suppleres med 4 stk. decentrale anlæg, som opsættes i lokaler, der svarer til anlæggenes ydelser. De decentrale anlæg ligger i depot fra anden byggesag.

Energimæssigt opfylder børnehaven BR10, standard energikrav.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S står for al det ingeniørmæssige inden for projektering af konstruktioner, anlæg, VVS, ventilation, indeklima og energi.

