



Beliggenhed

Bøgholt – Grøndalsvej 65,
Viby J

Omfang

Ombygning af døgninstitution
Bøgholt – Dragen og Kanten

Bygherre

Aarhus Kommune

Kontaktperson

Anders Mortensen

Byggeperiode

2016-2017

Entrepriseform

Fagentrepriser

Entreprenører

Hustømmerne, Mureren.nu,
Vietz El, Aug. Andersen VVS,
Malerfirma Dalsgaard & Co.,
Bonne og Låse & Sikring samt
Perleisolering ApS

Entrepri sesum: 5,5 mio.kr.

Specifikke kompetencer

Projektet omhandler ombygning af døgninstitution Bøgholt – Kanten og Dragen - i forbindelse med en målgruppeændring.

Tidligere var målgruppen udsatte børn og unge, denne omfatter nu handicappede børn med udviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme og lignende vanskeligheder.

Dragen og Kanten normeres til samlet 16 børn. Der etableres 20 værelser/ophold (ved sammenlægning af eksisterende små værelser), som betragtes som fleksible ved simpel omrokering - de værelser, hvor der ikke bor børn i perioder, anvendes til fællesrum som spisning, netcafé, playstation, kreativt, TV-stue mv.

Sammenlægningen af tidligere små værelser sikrer, at der opnås tidssvarende og velegnede forhold for den nye målgruppe – ikke mindst i relation til, at flere af beboerne har brug for at opholde sig i enerum.

Dertil indarbejdes flere fællesrum, hvilket bidrager til at afstresse beboerne.

Der udføres generelt en komplet modernisering i form af nye lofter, nye gulve, malerbehandlede overflader samt renovering af oprindelige toilet- og baderum, ligesom Dragen og Kanten opgraderes brandmæssigt til Anvendelseskategori 6 – Komplet ABA-anlæg mv.

Sideløbende implementeres AA+ tiltag i form af Duka-ventilatorer i de fremtidige værelser – med integreret genvinding - samt indblæsning af papiruldsgrenulat i vægge og efterisolering af gulve.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S forestår den samlede totalrådgivning ift. ombygningen.

