



Beliggenhed

Ingerslev Boulevard, Aarhus C

Omfang

Indretning af loftrum til undervisning og udskiftning af tag

Bygherre

Aarhus Kommune

Byggeperiode

2009-2010

Entrepriseform

Hovedentreprise

Entreprenør

Løften Murer- & Entreprenørforretning A/S

Arkitekt

Årstiderne Arkitekter

Entreprisenum: - mio.kr.

Specifikke kompetencer

Projektet omhandler etablering af undervisningsrum i eksisterende manzardloftrum.

Brandsikring af bærende konstruktioner i manzard og nyt bærende søjle-/bjælke-system i BS60 ført til kælder.

Etablering af varme, el og ventilation i tagetagen.

Udskiftning af tag.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har i forbindelse med projektet stået for projektering og koordinering af alle bærende konstruktioner samt byggeledelse og fagtilsyn.

