

BYGGEMODNING MALLING SYD

LOKALPLAN 1020

Ingeniørfirmaet
VIGGO MADSEN A/S



Infrastruktur / Byggemodning / Anlæg / Lokalplan 1020

FAKTA

Beliggenhed

Krekærlundsvej, Malling

Omfang

33 Ha

Bygherre

Aarhus Kommune

Kontaktperson

Henrik Andersen

tlf.:20 90 60 40

Byggeperiode

2014-2022

Entrepriseform

Hovedentreprise

Entreprenør

Arkil Anlæg, Etape 1

DanJord, Etape 2/3

Arkitekt

LYTT

Entreprisenum:

ca. 50 mio.kr.

UDFØRELSE AF BYGGEMODNING

/ Specifikke kompetencer:

Projektet omhandler byggemodning af et større boligområde i Malling syd. Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S, har været tilknyttet sagen siden lokalplanprocessens påbegyndelse og frem til udbud og udførelse af arbejderne i marken.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har forestået alle ingeniørarbejder for afklaring og projektering af ledningsfremføringer, støjvold, trafikstøjsberegninger og nedlægning/flytning af eksist. ledninger indenfor området samt undersøgelser i forbindelse med fremføring af ny vejbro gennem § 3-område.

Projektet indeholder fremføring af stamvej og boligveje for byggemodning til ca. 325 boliger herunder ledningsprojektering. Al afvanding er projekteret på overfladen, hvilket indebærer at der i området er projekteret 10 stibroer, 3 vejunderføringer og en betonbro i 50 m. længde over §3 område.

/ Ydelser:

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har forestået økonomiske overslag i forbindelse med indstilling, detailprojektering af de enkelte byggemodningsområder i lokalplanen herunder veje, vejbro, ledningsarbejder mv., Udsendelse i etapeopdelt udbud, fagtilsyn og byggeledelse.

Arbejderne er udført i samarbejde med Aarhus Vand, arkitekter, landskabsarkitekter, miljømedarbejdere, entreprenører, ledningsejere og bygherre.

